



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
Δ.ΥΠ.Α  
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**ΕΡΓΟ:** ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

**ΤΟΠΟΣ: ΦΟΥΡΙΚΗ 17 ΣΑΛΑΜΙΝΑ**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Δ.ΥΠ.Α.**

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Είδος Εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδικός Αναθεώ- ρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	1	22.23	ΟΙΚ 2252	m <sup>2</sup>	160,00	5,60	896,00	
2	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	2	10.01.01	ΟΙΚ 1101	ton	16,00	13,50	216,00	
3	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	3	10.04	ΟΙΚ 1127	ton*10 m	64,00	2,00	128,00	
4	Μεταφορά με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	4	10.07.01	ΟΙΚ 1136	ton.Km	640,00	0,35	224,00	
5	Κάδος (συγκέντρωσης -απόρριψης προϊόντων καθαίρεσης)	5	N.23.10.01	ΟΙΚ 2303	τεμ.	1,00	150,00	150,00	
6	Αντιδιαβρωτική προστασία διαβρωμένου οπλισμού και τοπική αποκατάσταση των εκ σκυροδέματος πλακών οροφών.	6	N. 32.15	ΟΙΚ 3215	m <sup>2</sup>	30,00	61,75	1.852,50	
7	Αποκατάσταση εξωτερικών επιφανειών- αρχιτεκτονικών προεξοχών- από οπλισμένο σκυρόδεμα.	7	N. 32.15.001	ΟΙΚ 3215	m <sup>2</sup>	30,00	67,40	2.022,00	
8	Επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	8	71.21	ΟΙΚ 7121	m <sup>2</sup>	160,00	13,50	2.160,00	
9	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα.	9	71.52	Οικ 7152	m <sup>2</sup>	60,00	14,00	840,00	
10	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	10	49.05	ΥΔΡ. 6630.1	m <sup>2</sup>	60,00	2,60	156,00	
11	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων εσωτερικών επιφανειών	11	77.80.01	ΟΙΚ.7785.1	m <sup>2</sup>	80,00	9,00	720,00	
12	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με χρήση χρωμάτων ακρυλικής ή στυρενιο- ακριλικής βάσεως ή αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού ή διαλύτου.	12	77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	m <sup>2</sup>	80,00	10,10	808,00	
13	Μόνωση με διπλό ασφαλτόπανο τύπου ΕΣΧΑ τοποθετημένο "σταυρωτά" 3χλστ + 4χλστ με ψηφίδα	13	ΟΙΚ Ν79.32.1	7932.1	m <sup>2</sup>	220,00	18,00	3.960,00	
14	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	14	23.03	ΟΙΚ 2303	m <sup>2</sup>	80,00	5,60	448,00	
15	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	15	23.05	ΟΙΚ 2304	m <sup>2</sup>	30,00	5,60	168,00	
16	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	16	23.14	ΟΙΚ 2314.1	m <sup>2</sup>	80,00	0,65	52,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								14.800,50
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								
17	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό Ρ.Β.Σ., πίεσης λειτουργίας για 20°C, 6,0 ΑΤΜ, διαμέτρου 100 ΜΜ	17	ΗΛΜ 8	ΑΤΗΕ Ν8042.4.7	m	10,00	23,71	237,10	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								237,10
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								14.800,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								237,10
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σσ)								15.037,60
	Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%*Σσ)								2.706,77
	ΣΥΝΟΛΟ (Σα)								17.744,37
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%*Σα								2.661,66
	ΣΥΝΟΛΟ (Σβ)								20.406,03
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								1.277,84
	ΣΥΝΟΛΟ (Σγ)								21.683,87
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΧΩΡΙΣ Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%)								1.101,70

	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	198,30
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Σδ)</b>	<b>22.983,87</b>
	ΦΠΑ 24%	5.516,13
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (με ΦΠΑ)</b>	<b>28.500,00</b>

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ν.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ε.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Β. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Λ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Β. ΜΠΟΥΡΧΑΣ  
ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Εγκρίθηκε με την με αρθμ. 4107/97/26.07.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α.